

Bygdeboksen Stokkøya



Bygdeboksen Stokkøya

Byggherre:	Bygda 2.0
Kommune:	Åfjord
Entreprise:	Totalentreprise
Kontraktssum:	12 mill.
Utførelsestidspunkt:	Januar 2015 – oktober 2015
Arkitekt:	Pir II
RiB:	Norconsult AS
Kontaktperson:	Roar Svenning / Ingrid Langklopp
Rolle Stjern Entr.:	Totalentreprenør, prosjekteringsledelse

Bygdeboksen

Prosjektet Bygda 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Bygdeboksen er et flerbruksbygg for kultur, næring, forskning og utdanning som er ment til å bli den sentrale møteplass for bygda, og skape muligheter for å arbeide i bygda. Bygget består av fem deler. Kontor, forsamlingslokale, storkjøkken (mat-laboratorium), microbryggeri og verksted. Forsamlingslokalet består av betongsøyler med stag som er boret opp fem meter i fjellet. På betongsøylene en konstruksjon av rundtømmer i 400mm diameter. Sammenføyningen av tømmer er utført med plater/konsoller i galvanisert stål, og boltet sammen med gjengestag. Tvers på tømmer er det montert takåser av limtre med isolerte transparente Rodeca-paneler direkte montert på dem. Resten av bygget er konstruert med bindingsverk i tre med selvberende stålplater som tak.

