

Åfjord helsesenter



ÅFJORD HELSESENTER

Byggherre:	Åfjord Kommune
Kommune:	Åfjord
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Kontraktssum:	48 mill.
Utførelsestidspunkt:	Oktober 2001 til oktober 2003
Arkitekt:	Eggen Arkitekter AS v/Dordi Fiskum, Trondheim
Landskapsarkitekt:	Løvetanna landskap v/Asberg Sigurgeirsson
RIB:	RG Prosjekt AS v/Arild Christensen, Steinkjer
Byggeledelse:	SCC Trondheim v/Erik Hagerup
Prosjektledelse:	SCC Tondheim

Åfjord helsesenter

Tre kontrakter fordelt på to byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter nytt helsesenter i 2 etasjer med grunnflate på ca. 1090 m². Bygget er oppført med betong og stål i sokkel, hulldekker med påstøp i etasjeskille, bindingsverk av tre i yttervegger og tradisjonelt sperretak. Byggetid oktober 2001 til oktober 2002. Byggetrinn 2 omfatter rehabilitering og ombygging av eksisterende helsesenter, samt et nybygg som skal knytte sammen ny og eksisterende bygningsmasse. Arbeidene omfattet 900 m² nybygg, full ombygging av ca. 2500 m² og delvis ombygging av 2600 m². Byggetid oktober 2002 til oktober 2003. Det er utført utomhusarbeider i tilknytning til ovennevnte for ca. 3,8 mill. Arbeidene omfatter bl.a. grøntareal, beplantning, belegningsstein, asfalt, belysning etc.