

Brubakk løsmassetunnel



BRUBAKK LØSMASSETUNNEL

Byggherre:	Statens vegvesen
Kommune:	Melhus
Entreprise:	Ny kulvert i betong
Entrepriseform:	Underentreprise for Syltern AS
Kontraktssum:	16,4 mill.
Utførelsestidspunkt:	August 2004 til desember 2004
RIB:	Stjern AS v/Rambøll Norge AS, Drammen
Byggeledelse:	Statens vegvesen v/Ine Gressetvold

Brubakk løsmassetunnel

Betongkulvert med to løp i en lengde på 115 m. Vanntett betong i SV 40 C-55. Tunnelen bygges med horisontal og vertikalkurve samt varierende tverrfall. Forbruk ca. 2700 m³ betong og ca. 300 tonn armering. Forskales med forskalingsvogn med støpetapper på ca. 12 meter. Innvendig side med glatt forskaling. Membran pålagt utvendig side før overfylling.