

Elvebredden boligprosjekt, Steinkjer



ELVEBREDDEN BOLIGPROSJEKT

Byggherre:	Elvebredden Steinkjer AS
Kommune:	Steinkjer
Entreprise:	4 stk. boligblokker
Entrepriseform:	Betongarbeid
Kontraktssum:	41,5 mill.
Utførelsestidspunkt:	Mai 2005 til August 2006
Arkitekt:	Hus Arkitekter
RIB:	RG-Prosjekt AS
Byggeledelse:	RG-Prosjekt AS v/Tor Anders Sjøli

Elvebredden boligprosjekt

Oppføring av 4 stk. boligblokker i plasstøpt betong. Totalt 116 leiligheter. Samlet areal ca. 10.000 m². Boligblokkene oppføres med 4 plasstøpte dekker, leiligheter 1. etg. Har betong i gulv på grunn. Hver etasje har svalgang som er forankret med dybler og bæring av stålsøyle montert på utsiden. Leilighetene har balkonger som er forankret med dybler og stål-søyler. Hver blokk har 2 stk. plasstøpte trapper, og 1 stk. heissjakt. Hver blokk har parkeringsanlegg med fundament og ringmurer. Dekke på parkeringsanlegg er av betongelement.