



Kai Uthaug

KAI UTHAUG

Byggherre:	Ørland kommune
Kommune:	Ørland
Kontraktssum:	5,4 mill.
Utførelsestidspunkt:	Februar 1999 til august 1999
RIB:	Dr.ing. A.Aas-Jakobsen AS
Byggeledelse:	Ørland kommune v/etatsjef Arnfinn Brasø
Prosjektleder:	Ørland kommune v/etatsjef Arnfinn Brasø

Kai Uthaug

Kaia er rektangulær, 40 meter lang og 13 meter bred, og har fri vann dybde 7,0 meter ved kaifront ved spring lavvann. Kaia er utført i plasstøpt betong og fundamentert på stålkjernepeler som er boret gjennom fylling og ned i fjell. Arbeidene omfattet også graving og fylling og sprengsteinfylling.