

Nedre Singsakerslette, Trondheim



NEDRE SINGSAKER SLETTE

Byggherre:	Prora Eiendom AS
Kommune:	Trondheim
Entreprise:	Betongarbeider
Entrepriseform:	Underentreprise for Frost Entreprenør AS
Kontraktssum:	22,8 mill.
Utførelsestidspunkt:	Oktober 2002 til januar 2004
Arkitekt:	Arkitekt Bente Rødahl AS
RIB:	Harboe og Leganger AS
Byggeledelse:	Prora Eiendom AS v/Geir J. Saltvik

Nedre Singsakerslette

Utførelse av betongarbeider for leilighetsprosjekt, 86 stk. leiligheter i området Korsgata, Vollabakken og Singsakerbakken i Trondheim. Plasstøpt betong som bærekonstruksjon i 2 og 3 etasjer med parkeringskjeller under. Balkonger og påhengelementer som brystninger i ubehandlet betong. Betongforbruk ca. 4000 m³, armering ca. 320 tonn.