



Riggkai for flytende mobile rigger

RIGGKAI FOR FLYTENDE MOBILE RIGGER

Byggherre:	Namsos kommune
Kommune:	Namsos
Entrepriseform:	Betongarbeider og div. kaiutstyr
Kontraktssum:	13,2 mill.
Utførelsestidspunkt:	September 1998 til juni 1999
RIB:	Myklebust A/S v/Føleide
Byggeledelse:	Arcon Prosjekt A/S v/Gunnar Strømhylden
Prosjektleder:	Arcon Prosjekt A/S v/Gunnar Strømhylden

Riggkai for flytende mobile rigger

Kaier med areal 1700 m² og 111 m kaifront. Betongmengde 1660 m³ (miljøklasse MA) og 380000 kg armering. Betong med utførelseskontroll "utvidet kontroll". Omfatter støping av peler med lengde ca. 30 m og kaidekke, samt prefabrikasjon av "forskalingselementer" på byggeplassen.