



Kai, brygge Halten, Frøya

Rehabilitering kai og bygningsfundamenter, Halten.

KAI BRYGGE HALTEN

Byggherre:	Stiftelsen Halten NDM
Kommune:	Frøya
Entreprise:	Totalentreprise
Kontraktssum:	1,4 mill.
Utførelsestidspunkt:	April 2008 – juli 2008
Rådgiver Bygg:	Myklebust AS
Byggherrerepresentant:	Arild Lundgren
Prosjektleder:	Stjern Entreprenør AS v/ Per Hårstad

Rehabilitering kai og bygningsfundamenter Halten

Eksisterende trekai som er bygget på peler av jernbaneskiner som er satt ned på fjell ble revet. Ny kai ble bygget opp av stålrørspeler som er forankret i fjell og istøpt, dragere av stål firkantør, bjelker, dekke og fending av impregnert materiale. Kaifrontlengde 24m, samlet kaidekkeareal 90m².

De fire ytterste peleradene under fiskemottaksbrygga ble også byttet ut med stålrørspeler som ble forankret i fjell.