

Kjøpmannsgata 24 – 26, Stjørdal



KJØPMANNSGATA 24 – 26

Byggherre:	Prima-Hus AS
Kommune:	Stjørdal
Entreprise:	Stål og betongarbeider som underentreprise Nytt leilighets – og forretningsbygg
Kontraktssum:	14.750.000,- inkl. mva.
Utførelsestidspunkt:	April 2010 til april 2011
Arkitekt:	Solem Hartmann AS
RiB:	Harboe og Leganger AS
Byggeledelse:	Prima-Hus AS v/Anders Øyaas

Kjøpmannsgata 24 - 26

Nytt leilighets- og forretningsbygg i 5 etasjer i Stjørdal sentrum. I all hovedsak plass-støpt betong i dekker og leilighetsskillevegger. Ca. 10.000 m² forskaling, og ca. 2.000 m³ betong. For å spare høyder, ble flere dekker støpt med overliggende dragere. Dette innebar at dekkene måtte stå med full understøttelse til ovenforliggende vegger var ferdig støpt og herdet. Utføringen med trang byggeplass, og det måtte holdes en streng logistikkplan på hele prosjektet, og da spesielt etter hvert som andre fag kom inn.