

Kløbuveien 145



KLÆBUVEIEN 145

Byggherre:	Kløbuveien 145 v/Jørun Kjærem
Kommune:	Trondheim
Entreprise:	Rehabiliterings fasader
Entrepriseform:	Bygningsmessig hovedentreprise
Kontraktssum:	8,1 mill. kroner
Utførelsestidspunkt:	August 2010 til februar 2011
Arkitekt:	Enghs Arkitektkontor v/Lars Hol
Byggeledelse:	Tobb v/Helge Kristiansen

Kløbuveien 145

Rehabilitering av fasade, utskifting av vinduer og balkongdører med innvendig og belistning, samt maling av balkonger i leilighetsblokk fra 1954, bestående av 48 leiligheter fordelt på 4 etasjer.

Utvendig tilleggisolering med 100 mm Rockwool Flex systemvegg, kledd med 6 mm Steni Color platekledning. Vinduer og balkongdører i tre med utvendig aluminiumsbeslag.