

Lilleby holdeplass, Trondheim



LILLEBY HOLDEPLASS

Byggherre:	Jernbaneverket
Kommune:	Trondheim
Entreprise:	Underentreprise for SG Entreprenør AS 1.540.000 inkl. mva.
Utførelsestidspunkt:	Desember 2010 til februar 2011
Arkitekt:	-
RiB:	Multiconsult AS
Byggeledelse:	Multiconsult v/ Klemet Godtland. Vår kontaktperson mot SG Entreprenør AS er Arnstein Aalberg.

Lilleby holdeplass

Prosjektet omfattet bygging av støttemurer, forlengelse av eksisterende undergang/kulvert og påstigningsrampe. Det er utstrakt bruk av bordforskaling og profilerte løsninger/detaljer med vanger og sidekanter.

Dette er ikke en spesielt stor jobb, men utførelsen er meget profilert og eksponert, og det var store krav til et håndverksmessig godt utført arbeid.

Betongkvalitet i hovedsak B45 SV-40 med utvidet kontroll. Alle som har arbeidet på prosjektet har hatt jernbaneverkets sikkerhetskurs for arbeider nær toglinje.