

Nye Åset skole



NYE ÅSET SKOLE

Byggherre:	Åfjord Kommune
Kommune:	Åfjord
Entreprise:	Riving av eksisterende skole og bygging av ny
Entrepriseform:	Bygningsmessig hovedentreprise
Kontraktssum:	65,2 mill
Utførelsestidspunkt:	April 2008 til november 2009
Arkitekt:	Arkitektene Vis-à-vis AS
RIB:	Rambøll Norge AS
Byggeledelse:	Prosjekt- og teknologiledelse v/Taale Arstad

Nye Åset skole

Entreprisen omfatter riving av eksisterende skoleanlegg. Nyskolen omfatter bygging av skole for 3.-10. trinn. Selve skolen er på ca. 3.650 m² BTA, fordelt på en hovedetasje og sokkeletasje under deler av bygget. Skolen oppføres som plasstøpt betongkonstruksjon i bæresystem sokkel, og med stål og prefab. betong over. Ytterhud er stort sett med trepanel. Skolen har mye glass, vinduer mot syd har utvendig solavskjerming, for øvrig brukes varmedempende glass. Skolen skal tilfredsstillе byggeforskriftskrav av 01.01.07. Grunnforholdene er noe krevende med bl.a. høy grunnvannstand og forekomster av kvikkleire. Utomhusarbeidene er relativt omfattende med støttemurer, amfi, lekearealer og ulike apparater. For hele skolen og de tilhørende utomhusarealene er det lagt stor vekt på universell utforming med enklest mulig tilgang for rullestolbrukere og funksjonshemmede.