



Sintef Mellombygg, Trondheim

SINTEF MELLOMBYGG

Byggherre:	Sintef Eiendom
Kommune:	Trondheim
Entreprise:	Delt bygningsmessig entreprise
Kontraktssum:	13,3 mill
Utførelsestidspunkt:	April 2012 til april 2013
Arkitekt:	Øystein Thommesen AS
Rådgiver Bygg:	Norconsult AS
Rådgiver Brann:	COWI AS

Sintef Mellombygg

Prosjektet omfatter sanering av eksisterende bygning mellom to hovedhus (SINTEF administrasjon, ledelse og IKT) og bygging av ny hovedinngang, kantine, teknisk rom, møterom og diverse laboratorier fordelt på fire etasjer. Ca. 950 m².

Gulv på grunn og vegger i kjeller er plass-støpt betong, alle etasjeskiller i plass-støpt betongdekker. Bærekonstruksjoner i stål. Stålplatetak. Alle delingsvegger utført i tradisjonelt bindingsverk.

Bygget er oppført mellom to eksisterende bygg og delvis inn i disse. Fasadene er bygget inn i den nye kantina. Vi har også skriftet lekter og takstein på eksisterende bygg. Ca. 960 m².

Følgende fag var med i denne kontrakten; grunn-, betong-, stål-, murer-, maler-, tømrer- og snekkerarbeider.