

Sistranda skole



SISTRANDA SKOLE

Byggherre:	Frøya kommune
Kommune:	Frøya
Entreprise:	Tilbygg og ombygging av Sistranda skole
Kontraktssum:	39,8 mill. kroner
Utførelsestidspunkt:	Mai 2009 til September 2011
Arkitekt:	Solem arkitektur
RIB:	Prosjektutvikling Midt-Norge AS
Byggeledelse:	Ing. Roar Sivertsen

Sistranda skole

Prosjektet består av totalt 6 fløyer, fordelt på 3 byggetrinn. Byggetrinn 1 bestående av fløy C og D. Oppføring av ny 2. etg. over eksisterende 1. etg., samt oppføring av tilbygg over to etasjer + kjeller. Gulv på grunn i kjeller, bærekonstruksjoner av stål samt forsterkning eksisterende betong-konstruksjon med stål.

Fløy A og B byggetrinn 2. Tilbygg 130 m² med gulv på grunn. Ombygging innvendig og utvendig.

Siste byggetrinn fløy F og G. Oppføring av mellombygg mot eksisterende bibliotek. Rehabilitering utvendig og innvendig.

Fasader bestående av stående dobbelfals kledning, vestlandskledning og polymerbetongplate. Gulvbelegg, sparklet og malt gips på innvendige vegger. Systemhimling og akustisk dempende plater i enkelte rom. Totalt areal ca. 6.000 m² fordelt på kjeller, 1. og 2. etasje.