

Storbilverksted, Åfjord



STORBILVERKSTED

Byggherre:	Vassneset Eiendom AS(Trønderbilene, Åfjord Kommune, Tore Løkke AS, Johs. J. Syltern AS
Kommune:	Åfjord
Entrepriseform:	Totalentreprise med samspill
Kontraktssum:	23,1 mill. (eks grunn og utomhusarbeider)
Utførelsestidspunkt:	Oktober 2009 til oktober 2010
Arkitekt:	Eggen Arkitekt AS
Rådgiver Bygg:	Harboe og Leganger AS
Prosjekteringsledelse:	Stjern Entreprenør AS
Byggherreombud:	Trønderbilene AS v/Rolf Engstrøm

Storbilverksted

Nytt storbilverksted med BTA 1 300m². Bygget er på ett plan (kun teknisk rom på plan 2) og inneholder vaskehall, lakkboks, og EU løp med grav, delelager og administrasjonsfløy. Bygget er utført med plasstøpte banketter, ringmur og punktfundamenter. Smøregrav er støpt vanntett og gulv er støpt med hardbetong overflate. Bærekonstruksjoner i stål. Yttervegger i verkstedfløy av sandwichvegger og administrasjonsfløy av tradisjonelt bindingsverk og lektepanel. Det er valgt gass som energibærer for bygget, og det er vannbåren varme i alle gulv.